

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Naprawa kominów Plac Słoneczny 12-14</b>						
1						
1		Gruntowanie kominów roztworem gruntującym SiplastPrimer Szybki ( czap i ścian kominów)	m <sup>2</sup>	56.15		
d.1						
2		Izolacje połączeń uszczelniaczem dekarским Wet -R-Dri Roof cement obróbkę blacharskichna kominach i ogniomurkach	m	153.90		
d.1						
3		Usunięcie nieczynnych przewodów telekomunikacyjnych z dachu - 1 kpl oraz nieczystości z dachu	kpl	1.00		
d.1						
2		<b>Naprawa czapy komina oraz izolacja kominów Plac Słoneczny 15-17</b>				
4		Gruntowanie kominów roztworem gruntującym SiplastPrimer Szybki ( czap i ścian kominów)	m <sup>2</sup>	56.15		
d.2						
5		Izolacje połączeń uszczelniaczem dekarским Wet -R-Dri Roof cement obróbkę blacharskichna kominach i ogniomurkach	m	153.86		
d.2						
6		Naprawa czapy komina poprzez podstępłowanie zazbrojenie i uzupełnienie masą betonową czapy - szt 1 montaż osłonki na wlocie do wpustu dachowego szt 2, usunięcie nieczynnych przewodów telekomunikacyjnych z dachu - 1 kpl	kpl	1.00		
d.2						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Spec. ds. budowlanych  
w SM "METALOWIEC"  
*[Signature]*  
Eliżbieta Such  
upr. bud. 25/87/Gw

Prezes Zarządu  
SM "Metalowiec"  
*[Signature]*  
Krzysztof Kaczanowski