


Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie muru oporowego z gazonów oraz ogrodzenia placu budowy przy ul. Sportowa 5						
1	kalkulacja własna	Ogrodzenie placu budowy z siatki leśnej wysokości 2 m na słupkach drewnianych obsadzonych w gruncie	m	27.0		
2	kalkulacja własna	Demontaż ogrodzenia z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów wraz z utylizacją	m	25.50		
3	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	26.7*0.2*0.6 = 3.204		
4	KNR 2-01 0303-03	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat.gr.IV)	m ³	0.4*0.2*26.76 = 2.141		
5	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	25.50*0.5 = 12.750		
6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm o długości 26,75 - ława fund.	t	26.75*4*0.00187+1.5*53*0.00187 = 0.349		
7	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,4 m - ręczne układanie betonu	m ³	0.4*0.4*26.75 = 4.280		
8	KNR 2-02 0116-02	Ściana oporowa z bloczków szalunkowych	m ²	26.75*0.80 = 21.400		
9	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty zbrojone	t	51*1.0*4*0.003 = 0.612		
10	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	27.65		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Spec. ds. budowlanych
 w SM "METALOWIEC"

 Elżbieta Such
 ul. bud. 25/37/Gw