

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Wiata śnieżnikowa ul Myśluborska 1-3 - roboty drogowe</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	3.0*1.0 = 3.00		
2 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	4.0*6.5*0.30 = 7.80		
3 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	7.95		
4 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	5.2*8.1+6.0*1.8 = 52.92		
5 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m <sup>2</sup>	52.92		
6 d.1	KNR 4-01 0108-03	Wywóz urobku z koryta na odl do 5 km	m <sup>3</sup>	52.92*0.30 = 15.88		
7 d.1	KNR-W 2-01 0301-03	Ręczne roboty ziemne pod wykonanie stóp fundamentowych	m <sup>3</sup>	0.3*0.3*0.6*10 = 0.54		
8 d.1	KNR 2-02 0201-01	Podbudowa fundamentowa pod stopy fundamentowe prostokątne szerokości do 0,6 m z betonu B 7,5- ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	0.4*0.4*0.6*10 = 0.96		
9 d.1	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	0.3*0.3*0.3*10 = 0.27		
10 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	2.5*0.3*0.4 = 0.30		
11 d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	3.0		
12 d.1	KNR 2-31 0402-03	Wykonanie podbudowy pod montaż obrzeży	m <sup>3</sup>	39.0*0.15*0.20 = 1.17		
13 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 6*20cm na podsypce cementowo-piaskowej 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	27+12 = 39.00		
14 d.1	KNR 2-31 0104-05	Wykonanie warstwy odsaczająca z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	52.92		
15 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa B7,5- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	52.92		
16 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	52.92		
17 d.1	kalkulacja własna	Położenie kabla pod zasilanie wiaty - wyznaczenie trasy wykonanie wykopu, demontaż trylinki, położenie kabla, zasypnie wykopu i ponowne ułożenie trylinki	m	20		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

