

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Utwardzenie podłoża pod wiatę śmietnikową i mur oporowy ul K.Wielkiego 67-75 roboty drodowe				
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod wiatę śmietnikową, podjazd, mur oporowy i utwardzenie gruntu w pasie drogowym w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	35.91		
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m ²	35.91		
3 d.1	KNR-W 2-01 0301-03	Ręczne roboty ziemne pod wykonanie stop fundamentowych 0,5*0,5*0,4*11szt	m ³	1.10		
4 d.1	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³	37.01		
5 d.1	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji - stopy fundamentowe - pręty o śr. 5,5mm	t	0.03		
6 d.1	KNR 2-02 0201-01	Podbudowa z betonu B7,5 pod stopy fundamentowe i mur oporowy - ręczne układanie betonu	m ³	1.72		
7 d.1	KNR-W 2-02 0201-03	Ława fund. betonowe z betonu B 20 0,30*0,15*15,5 oraz stopy fundamentowe B20 o wym 0,4*0,4*0,4	m ³	2.87		
8 d.1	kalk. własna	Wykonanie muru z bloczków gazonów szer 30 cm	m ²	15.50		
9 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia mur oporowy - pręty żebrowane o śr. 10 mm	t	0.12		
10 d.1	KNR-W 4-01 0203-05	Uzupełnienie zbrojonych ścian gazonów betonem B 20	m ³	3.10		
11 d.1	KNR 2-31 0402-03	Wykonanie podbudowy pod obrzeża betonowe	m ³	0.90		
12 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	17.60		
13 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	3.00		
14 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	0.14		
15 d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	3.00		
16 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	36.75		
17 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	36.75		
18 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa z betonu B10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	36.75		
19 d.1	KNR 2-31 23103-03	Położenie kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm	m ²	36.75		
20 d.1	kalkulacja własna	Położenie kabla pod zasilanie wiaty - wyznaczenie trasy , wykonanie wykopu , położenie kabla . zasypanie wykopu	m	18.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

