

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Miejsca postojowe i remont chodnika Plac Słoneczny 12-14</b>						
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży betonowych	m	57.20-(1.5+3.6+3.6+3.6)+8+2.5+15.60 = 71.00		
2 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm	m <sup>2</sup>	57.2*2.50+7.5*1.4+3.6*2.4*3+1.5*4+1.5*0.5 = 186.17		
3 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	57.5+10+7.5 = 75.00		
4 d.1	kalkulacja własna	Demontaż ławek do montażu we wskazanym miejscu	szt	2		
5 d.1	kalkulacja własna	Demontaż ogrodzenia	m	46.40		
2		<b>Chodnik z polbruku</b>				
6 d.2	KNR 2-01 0215-01	Wykonanie korytowania pod chodnik	m <sup>3</sup>	22.59		
7 d.2	Kalkulacja własna	Regulacja studzienek telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych	szt	3+2 = 5.00		
8 d.2	KNR 2-31 0407-05	Montaż obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	44.2+9.6+9 = 62.80		
9 d.2	KNR 2-31 0104-01	Wyk. warstwy odsączające z piasku w korycie i zagęszczanie ręczne - gr.10 cm	m <sup>2</sup>	116.60		
10 d.2	KNR 2-31 0109-03	Wyk. podbudowy betonowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m <sup>2</sup>	116.60		
11 d.2	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	116.60		
3		<b>Wykonanie poszerzenia jezdni od strony budynku</b>				
12 d.3	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z wywozem urobku na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	157.0*0.38 = 59.66		
13 d.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	157.0		
14 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (przy jezdni wzdłuż chodnika i jezdni)	m <sup>3</sup>	74.40*0.3*0.4 = 8.93		
15 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przy jezdni wzdłuż chodnika)	m	57.20+7.2+10 = 74.40		
16 d.3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	157.0		
17 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm	m <sup>2</sup>	157.0		
18 d.3	KNR 2-31 1004-08	Skropienie nawierzchni drogowej smołą	m <sup>2</sup>	157.0		
19 d.3	KNR 2-31 0313-01	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm	m <sup>2</sup>	157.0		
20 d.3	KNR 2-31 0314-03	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 3 cm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	157.00		
21 d.3	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m <sup>2</sup>	40.5*1.0 = 40.50		
22 d.3	kalkulacja własna	Obsianie trawą miejsc po robotach ziemnych	m <sup>2</sup>	40.50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Spec. ds budowlanych  
w SM "METALOWIEC"  
Elebieta Such  
ul. bud. 25/37/GW