

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przemurowanie kominów siedmiu sztuk kominów i położenie papy termozgrzewalnej klatka 69-70						
1						
1 d.1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 16 m	m ²	40.00		
2 d.1		Rozbiórka czap kominowych i kominów o wym 0,9*0,8*0,1*6szt	m ³	3.89		
3 d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	3.96		
4 d.1		Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m ³	4.75		
5 d.1		Czapy betonowe kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	4.32		
6 d.1		Naprawa papy przed położeniem papy termozgrzewalnej poprzez likwidację pecherzy, dogrzenie papy itp.	m ²	6.60		
7 d.1		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (kominów, opierzenia zewn	m ²	10.80		
8 d.1		(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną	m ²	279.72		
9 d.1		Demontaż i ponowny montaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim Krotność = 2	m	64.36		
10 d.1		Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Prezes Zarządu
SM "Metalowiec"

Krzysztof Kaczanowski