

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont loggi budynek mieszkalny przy Placu Jana Pawła 1-3						
1		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 7cm (podkład betonowy wraz z płytkami gresowymi i starą izolacją)	m ³	3,74*1,25*0,07*20 = 6,5		
2		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3,74*0,2*20 = 15,0		
3		Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m ³	6,5		
4		Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	6,5		
5		Wykonanie warstwy wyrównawczej spadkowej z zaprawy cementowej grubości 2cm	m ²	3,74*1,25*20 = 93,5		
6		Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych - dwie warstwy wraz z wywinięciem papy na ścianę szer 15cm	m ²	3,74*1,25*20+1,25*2*0,15*20+3,74*0,15*20 = 112,2		
7		Wykonanie opierzeń krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej oraz pod drzwiami balkonowymi	m ²	(3,74+1,25+1,5+3,74)*0,3*20 = 61,4		
8		Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem gr 6cm z betonu B 15	m ²	3,74*1,25*20 = 93,5		
9		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-D 1 Krotność = 2	m ²	93,5+9,40 = 102,9		
10		Posadzki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m ²	93,5		
11		Uzupełnienie wyciętego stropianu wraz z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynku cienkowarstwowego z tynku mineralnego i dwukrotnym pomalowaniem	m ²	(3,74-1,0)*0,20*20 = 11,0		
12		Cokoliki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m	(1,25+1,25+3,74)*20 = 124,8		
13		Uszczelnienie masą elastyczną mrozoodporną fugi pomiędzy cokolikiem a posadzką z płytek oraz posadzką a ramą okienne	m	(1,25+3,74+1,25)*20 = 124,8		
14		Gruntowanie podłoża spódów i boków płyty balkonowej przed malowaniem	m ²	1,25*3,74*20 = 93,5		
15		Dwukrotne malowanie farbą silikonową spódów płyt loggi	m ²	93,50 = 93,5		
16		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²	12,0*16 = 192,0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:



Prezes Zarządu
SM "Metalowiec"
[Signature]
Krzysztof Kaczanowski