

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont loggi przy ul Plac Jana Pawła II 5						
1		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 7cm (podkład betonowy wraz z płytkami gresowymi i starą izolacją)	m ³	3,74*1,25*0,07*10 = 3,3		
2		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3,74*0,2*10 = 7,5		
3		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m ³	3,3		
4		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	3,3		
5		Wykonanie warstwy wyrównawczej spadkowej z zaprawy cementowej grubości 2cm	m ²	3,74*1,25*10 = 46,8		
6		Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych - dwie warstwy wraz z wywinieciem papy na ścianę szer 15cm	m ²	3,74*1,25*10+1,25*2*0,15*10+3,74*0,15*10 = 56,1		
7		Wykonanie opierzeń krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej oraz pod drzwiami balkonowymi	m ²	(3,74+1,25+1,5+3,74)*0,3*10 = 30,7		
8		Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem gr 6cm z betonu B 15	m ²	3,74*1,25*10 = 46,8		
9	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-D 1 Krotność = 2	m ²	46,8+9,40 = 56,2		
10		Posadzki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m ²	46,8		
11		Uzupełnienie wyciętego stropianu wraz z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynku cienkowarstwowego z tynku mineralnego i dwukrotnym pomalowaniem	m ²	(3,74-1,0)*0,20*10 = 5,5		
12		Cokoliki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m	(1,25+1,25+3,74)*10 = 62,4		
13		Uszczelnienie masą elastyczną mrozoodporną fugi pomiędzy cokolikiem a posadzką z płytek oraz posadzką a ramą okienną	m	(1,25+3,74+1,25)*10 = 62,4		
14		Gruntowanie podłoża spodów i boków płyty balkonowej przed malowaniem	m ²	1,25*3,74*10 = 46,8		
15		Dwukrotne malowanie farbą silikonową spodów płyt loggi	m ²	46,8		
16		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²	7,48*16 = 119,7		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Spec. ds budowlanych
w SM "METALOWIEC"Elżbieta Such
upr. bud. 25/37/GwPrezes Zarządu
SM "Metalowiec"

Krzysztof Kaczanowski