

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont posadzek loggi przy ul Plac Słoneczny nr 15 ściana szczytowa</b>						
1		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 7cm (podkład betonowy wraz z płytkami)	m <sup>3</sup>	((3,8*0,81)+(4,40*0,39))*0,07*5 = 1,7		
2		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	(0,39+4,4+0,39+1,0)*0,2*5 = 6,2		
3		Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1,7		
4		Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	1,7		
5		Wykonanie warstwy wyrównawczej spadkowej z zaprawy cementowej grubości 2cm	m <sup>2</sup>	24,0		
6		Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych - dwie warstwy wraz z wywinieciem papy na ścianę szer 15cm	m <sup>2</sup>	((3,8*0,81)+(0,39*4,4))*5+(1,62+4,4)*0,2*5 = 30,0		
7		Wykonanie opierzeń krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej oraz pod drzwiami balkonowymi	m <sup>2</sup>	(0,39+4,4+0,39+1,2)*0,3*5 = 9,6		
8		Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem gr 7cm z betonu B 20	m <sup>2</sup>	((3,8*0,81)+(0,39*4,4))*5 = 24,0		
9		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-D 1 Krotność = 2	m <sup>2</sup>	24,0		
10		Posadzki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m <sup>2</sup>	24,0		
11		Uzupełnienie wyciętego stryropianu wraz z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynku cienkowarstwowego z tynku mineralnego i dwukrotnym pomalowaniem	m <sup>2</sup>	(0,4+0,81+3,8+0,81+0,4)*0,20*5 = 6,2		
12		Cokoliki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m	(0,4+0,81+3,8+0,81+0,4)*5 = 31,1		
13		Uszczelnienie masą elastyczną mrozoodporną fugi pomiędzy cokolikiem a posadzką z płytek oraz posadzką a ramą okienną	m	31,1		
14		Gruntowanie podłoża spodów i boków płyty balkonowej przed malowaniem	m <sup>2</sup>	24,0		
15		Dwukrotne malowanie farbą silikonową spodów płyt loggi	m <sup>2</sup>	24,0		
16		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m <sup>2</sup>	3,5*15 = 52,5		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Spec. ds budowlanych  
w SM "METALOWIEC"Eszbłeta Such  
spr. bud. 25/57/GwPrezes Zarządu  
SM "Metalowiec"  
Krzysztof Kaczanowski