

Wymiana trzech pionów kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej 54-55
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana trzech pionów kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej 54-55					
1		Pion nr 1			
1.1		Roboty demontażowe			
1	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
d.1.1		1,29	m3	1,29	
				RAZEM	1,29
2	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych	m3 bet.		
d.1.1		0,1	m3 bet.	0,10	
				RAZEM	0,10
3	KNNR 8 0222-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm na ścianie	m		
d.1.1		28	m	28,00	
				RAZEM	28,00
4	KNNR 8 0108-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm na ścianie	m		
d.1.1		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
5	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
d.1.1		5	kpl	5,00	
				RAZEM	5,00
6	KNNR 1 0215-01	Utylizacja gruzu i rur z demontażu	m3		
d.1.1		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		Instalacja kanalizacji			
7	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.2		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
8	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.2		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
9	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1.2		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
10	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1.2		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
11	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1.2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
d.1.2		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
13	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.2		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
14	KNNR 4 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
d.1.2		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
15	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1.2		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
16	KNNR 4 0216-01	Montaż przejścia żeliwo/PCV 50mm	szt.		
d.1.2		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00

Wymiana trzech pionów kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej 54-55

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 4 0216-03	Montaż przejścia żeliwo/PCV 110mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
1.3		Roboty wykończeniowe			
18	KNNR 2 0306-01	Ściany z bloczków YTONG o grubości 15-17,5 cm	m3		
		1,3	m3	1,30	
				RAZEM	1,30
19	KNNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
20	KNNR 2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
21	KNNR 2 0901-02	Szpachlowanie ręczne ścian	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
22	KNNR 2 1401-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
2		Pion nr 2			
2.1		Roboty demontażowe			
23	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		1,29	m3	1,29	
				RAZEM	1,29
24	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych	m3		
		0,1	bet.	0,10	
			bet.		
				RAZEM	0,10
25	KNNR 8 0222-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm na ścianie	m		
		28	m	28,00	
				RAZEM	28,00
26	KNNR 8 0108-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm na ścianie	m		
		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
27	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		5	kpl	5,00	
				RAZEM	5,00
28	KNNR 1 0215-01	Utylizacja gruzu i rur z demontażu	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
2.2		Instalacja kanalizacji			
29	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
30	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
31	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
32	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00

Wymiana trzech pionów kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej 54-55

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2.2	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wiskowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.2.2	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
35 d.2.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
36 d.2.2	KNNR 4 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
37 d.2.2	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
38 d.2.2	KNNR 4 0216-01	Montaż przejścia żeliwo/PCV 50mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
39 d.2.2	KNNR 4 0216-03	Montaż przejścia żeliwo/PCV 110mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
2.3		Roboty wykończeniowe			
40 d.2.3	KNNR 2 0306-01	Ściany z bloczków YTONG o grubości 15-17,5 cm	m3		
		1,3	m3	1,30	
				RAZEM	1,30
41 d.2.3	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
42 d.2.3	KNNR 2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
43 d.2.3	KNNR 2 0901-02	Szpachlowanie ręczne ścian	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
44 d.2.3	KNNR 2 1401-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
3		Pion nr 3			
3.1		Roboty demontażowe			
45 d.3.1	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		1,29	m3	1,29	
				RAZEM	1,29
46 d.3.1	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych	m3 bet.		
		0,1	m3 bet.	0,10	
				RAZEM	0,10
47 d.3.1	KNNR 8 0222-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm na ścianie	m		
		28	m	28,00	
				RAZEM	28,00
48 d.3.1	KNNR 8 0108-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm na ścianie	m		
		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00

Wymiana trzech pionów kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej 54-55

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		5	kpl	5,00	
				RAZEM	5,00
50	KNNR 1 0215-01	Utylizacja gruzu i rur z demontażu	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2		Instalacja kanalizacji			
51	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
52	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
53	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
54	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
55	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
56	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
57	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
58	KNNR 4 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
59	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
60	KNNR 4 0216-01	Montaż przejścia żeliwo/PCV 50mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
61	KNNR 4 0216-03	Montaż przejścia żeliwo/PCV 110mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3.3		Roboty wykończeniowe			
62	KNNR 2 0306-01	Ściany z bloczków YTONG o grubości 15-17,5 cm	m3		
		1,3	m3	1,30	
				RAZEM	1,30
63	KNNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
64	KNNR 2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
65	KNNR 2 0901-02	Szpachlowanie ręczne ścian	m2		
		5,6	m2	5,60	

Wymiana trzech pionów kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej 54-55

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,60
66 d.3.3	KNNR 2 1401- 03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m2		
		5,6	m2	5,60	
				RAZEM	5,60