

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont loggi przy ul Plac Słoneczny nr 14 szt 9 (bez nr przy lok 6)</b>						
1		Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 7cm (podkład betonowy wraz z płytkami)	m <sup>3</sup>	4,2*1,2*0,07*9 = 3,2		
2		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	4,2*0,2*9+1,0*0,2*9 = 9,4		
3		Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	3,2		
4		Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	3,2		
5		Wykonanie warstwy wyrównawczej spadkowej z zaprawy cementowej grubości 2cm	m <sup>2</sup>	4,2*1,2*9 = 45,4		
6		Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych - dwie warstwy wraz z wywinięciem papy na ścianę szer 15cm	m <sup>2</sup>	4,2*1,2*9+(4,2+1,2+1,2)*0,2*9 = 57,2		
7		Wykonanie opierzeń krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej oraz pod drzwiami balkonowymi	m <sup>2</sup>	(4,3+1,2)*0,3*9 = 14,9		
8		Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem gr 6cm z betonu B 20	m <sup>2</sup>	4,2*1,2*9 = 45,4		
9		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-D 1 Krotność = 2	m <sup>2</sup>	4,2*1,2*9 = 45,4		
10		Posadzki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m <sup>2</sup>	4,2*1,2*9 = 45,4		
11		Uzupełnienie wyciętego stryropianu wraz z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynku cienkowarstwowego z tynku mineralnego i dwukrotnym pomalowaniem	m <sup>2</sup>	(4,2+1,2+1,2)*0,20*9 = 11,9		
12		Cokoliki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m	(1,2+1,2+3,2+0,3)*9 = 53,1		
13		Uszczelnienie masą elastyczną mrozoodporną fugi pomiędzy cokolikiem a posadzką z płytek oraz posadzką a ramą okienne	m	(4,2+1,2+1,2+0,3)*9 = 62,1		
14		Gruntowanie podłoża spodów i boków płyty balkonowej przed malowaniem	m <sup>2</sup>	1,2*4,2*9 = 45,4		
15		Dwukrotne malowanie farbą silikonową spodów płyt loggi	m <sup>2</sup>	4,2*1,2*9 = 45,4		
16		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m <sup>2</sup>	7,0*15 = 105,0		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Spec. ds budowlanych  
w SM "METALOWIEC"

*Eliżbieta Such*  
upr. bud. 25/57/GW

Prezes Zarządu  
SM "Metalowiec"  
*Krzysztof Kaczanowski*