

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont posadzek loggi przy ul Plac Słoneczny nr 21A						
1		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 7cm (podkład betonowy wraz z płytkami)	m ³	((4,40*0,81) + (4,60*0,40))*0,07*10 = 3,8		
2		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	(0,40+4,6+0,40+1,0)*0,2*10 = 12,8		
3		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m ³	3,8		
4		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	3,8		
5		Wykonanie warstwy wyrównawczej spadkowej z zaprawy cementowej grubości 2cm	m ²	53,60 = 53,6		
6		Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych - dwie warstwy wraz z wywinieciem papy na ścianę szer 15cm	m ²	((4,4*0,80)+(0,40*4,6))*10+(1,60+4,4+0,80)*0,2*10 = 67,2		
7		Wykonanie opierzeń krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej oraz pod drzwiami balkonowymi	m ²	(0,45+4,60+0,45+1,2)*0,3*10 = 20,1		
8		Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem gr 7cm z betonu B 20	m ²	((4,4*0,80)+(0,40*4,60))*10 = 53,6		
9		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-D 1 Krotność = 2	m ²	53,60 = 53,6		
10		Posadzki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m ²	53,6		
11		Uzupełnienie wyciętego stryropianu wraz z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynku cienkowarstwowego z tynku mineralnego i dwukrotnym pomalowaniem	m ²	(0,4+0,80+4,4+0,4)*0,20*10 = 12,0		
12		Cokoliki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m	(0,4+0,80+4,4+0,80+0,4)*10 = 68,0		
13		Uszczelnienie masą elastyczną mrozoodporną fugi pomiędzy cokolikiem a posadzką z płytek oraz posadzką a ramą okienne	m	68,0		
14		Gruntowanie podłoża spodów i boków płyty balkonowej przed malowaniem	m ²	53,60 = 53,6		
15		Dwukrotne malowanie farbą silikonową spodów płyt loggi	m ²	53,6		
16		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²	7*15 = 105,0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Spec. ds budowlanych
w SM "METALOWIEC"
Eżbieta Such
Eżbieta Such
Cpr. Bud. 25/57/Gw

Prezes Zarządu
SM "Metalowiec"
Krzysztof Kaczmarek
Krzysztof Kaczmarek