

Kosztorys ślepy

Przedmiot kosztorysu: ZWNIESIŁO faldale i z...
rury z polipropylenu

Lokalizacja:
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sportowa 5

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mickiewicza 21

Opracowany przez:
Adam Konieczny

Cena kosztorysowa: 0,00

słownie: zero złoty 0/100

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2022-01-24

inż. Adam Konieczny
upr. bud. do projektowania nadzoru i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji
wod.-kan., c.o. went. i gaz § 4 ust. 1 pkt 4 § 13 ust. 1
pkt 4 § 4 b. § 5 ust. 4
nr ewid. 65871/5w

Wymiana leżaka rur stalowych wody zimnej na rury z polipropylenu

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kosztotys ślepy .Wymiana rur leżaka wody zimnej Sportowa 5

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2022-01-24 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1					
1	Woda zimna				
1.1	Roboty demontażowe				
10	Kalkulacja własna Demontaż rur stalowych ocynkowanych z recyklingiem rur	kpl	1,00		
Razem element 1.1 Roboty demontażowe					
1.2	Roboty montażowe				
20	KNR 4-01 334-1 Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o gr.ścian 1 cegły	szt	3,00		
30	KNNR 4 111-6 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych o śr, 63 mm	m	9,00		
40	KNNR 4 111-8 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o śr 90 mm	m	41,00		
50	KNNR 4 132-8 Zawory antyskażeniowy zwrotny instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr 80 mm	szt	1,00		
60	KNNR 4 132-8 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr 80 mm	szt	1,00		
70	KNNR 4 132-6 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr 50 mm	szt	5,00		
80	KNR 2-15 WACETOB 116-5 Dodatki za podłączenie stalowego pionu złączką Gz 63x 2	szt	6,00		
90	KNNR 4 127-1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba	1,00		
100	KNNR 4 127-2 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 63 mm, dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych	m	50,00		
110	KNNR 4 128-1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	50,00		
120	KNR 4-01 323-3 Zamurowanie przebić w ścianach o gr.1 cegły	szt	3,00		
Razem element 1.2 Roboty montażowe					
Razem rozdział 1: Woda zimna					
Razem kosztorys: Wymiana leżaka rur stalowych wody zimnej na rury z polipropylenu					