

## Kosztorys ślepy

**Przedmiot kosztorysu:** Wykonanie dodatkowego projektu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Andersa 4

**Lokalizacja:** ul. Andersa 4 lokale 2,4,6,8,10  
66-400 Gorzów Wlkp.

**Zamawiający:** Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec  
ul. Mickiewicza 21  
66-400 Gorzów Wlkp.

Opracowany przez:

**Cena kosztorysowa:** 0,00

słownie: zero złotych 0/100

**Poziom cen:**

Kosztorys sporządził

Data: 2022-05-14

inż. Adam Koniński  
projektant  
ul. Mickiewicza 21  
66-400 Gorzów Wlkp.  
pk4 ja.b. 66-400  
nr ewid. 65/87/Gw

## Wykonanie dodatkowego pionu wody ciepłej i cyr w budnku przy ul.Andersa 4

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: przedmiar Wykonanie dodatkowego pionu wody ciepłej i cyr w budnku przy ul

## WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2022-05-14 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10	KNR 4-01 333-21 Przebicie otworów w stropach	szt	5,00		
20	KNR 4-01 208-2 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.20 cm - ściqny	szt	5,00		
30	KNNR 4 111-2 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o śr. 25 mm	m	15,00		
40	KNNR 4 111-1 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o śr. 20 mm	m	21,00		
50	KNNR 4 132-1 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr 15 mm	szt	5,00		
60	KNNR 4 132-1 Zawory przelotowe ze śróbkciem instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr 15 mm	szt	1,00		
60	KNNR 4 132-1 Zawór termostatyczny MTCV instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr 15 mm	szt	1,00		
70	KNNR 4 123-5 Podejście do wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego w rurociągu o średnicy zewnętrznej 20 mm	kpl	5,00		
80	KNNR 4 140-1 Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr 15 mm do ciepłej wody z odczytem elektronicznym	kpl	5,00		
90	KNNR 4 142-1 Szafka naścienna do wodomierza na klatce schodowej	kpl	5,00		
100	KNNR 4 116-1 Podłączenie do istniejącej instalacji CYR o śr.20 mm	szt	1,00		
110	KNNR 4 116-2 Podłączenie do istniejącej instalacji CW o śr. 25 mm	szt	1,00		
120	KNNR 4 135-4 Zawór na podejściu do baterii zlewozmywakowej śr 15 mm	szt	5,00		
130	KNNR 4 116-1 Podejście dopływowe do baterii zlewozmywakowej o śr. 20 mm	szt	5,00		
140	KNNR 4 127-1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba	1,00		
150	KNNR 4 128-1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	36,00		
160	KNR 4-02 124-1 Korkowanie instalacji z rur oc. śr. 15mm	szt	5,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
170	KNR 0-34 IGM 101-10 izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica zewnętrzna rurociągu 22 mm	m	16,00		
180	KNR 0-34 IGM 101-11 izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica zewnętrzna rurociągu 28 mm	m	14,00		
<b>Razem kosztorys: Wykonanie dodatkowego pionu wody ciepłej i cyr w budnku przy ul.Andersa 4</b>					