

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont loggi przy ul Okulickiego 5</b>						
1		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 7cm (podkład betonowy wraz z płytkami gresowymi i starą izolacją)	m <sup>3</sup>	3,74*1,25* 0,07*10 = 3,3		
2		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	3,74*0,2*10 = 7,5		
3		Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	3,3		
4		Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	3,3		
5		Wykonanie warstwy wyrównawczej spadkowej z zaprawy cementowej grubości 2cm	m <sup>2</sup>	3,74*1,25* 10 = 46,8		
6		Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych - dwie warstwy wraz z wywinieciem papy na ścianę szer 15cm	m <sup>2</sup>	3,74*1,25* 10+1,25*2* 0,15*10+ 3,74*0,15* 10 = 56,1		
7		Wykonanie opierzeń krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej oraz pod drzwiami balkonowymi	m <sup>2</sup>	(3,74+1,25+ 1,5+3,74)* 0,3*10 = 30,7		
8		Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem gr 6cm z betonu B 15	m <sup>2</sup>	3,74*1,25* 10 = 46,8		
9	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-D 1 Krotność = 2	m <sup>2</sup>	46,8+9,40 = 56,2		
10		Posadzki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m <sup>2</sup>	46,8		
11		Uzupełnienie wyciętego styropianu wraz z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynku cienkowarstwowego z tynku mineralnego i dwukrotnym pomalowaniem	m <sup>2</sup>	(3,74-1,0)* 0,20*10 = 5,5		
12		Cokoliki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m	(1,25+1,25+ 3,74)*10 = 62,4		
13		Uszczelnienie masą elastyczną mrozoodporną fugi pomiędzy cokolikiem a posadzką z płytek oraz posadzką a ramą okienne	m	(1,25+3,74+ 1,25)*10 = 62,4		
14		Gruntowanie podłoża spodów i boków płyty balkonowej przed malowaniem	m <sup>2</sup>	1,25*3,74* 10 = 46,8		
15		Dwukrotne malowanie farbą silikonową spodów płyt loggi	m <sup>2</sup>	46,8		
16		Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m <sup>2</sup>	7,50*16 = 120,0		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: