

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont loggi przy ul Plac Słoneczny 21B						
1		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 7cm (podkład betonowy wraz z płytkami gresowymi i starą izolacją)	m ³	1,6		
2		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	(3,86 + 1,0) * 0,2*5 = 4,9		
3		Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m ³	1,6		
4		Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	1,6		
5		Wykonanie warstwy wyrównawczej spadkowej z zaprawy cementowej grubości 2cm	m ²	3,86*1,25*5 = 24,1		
6		Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych - dwie warstwy wraz z wywinieciem papy na ścianę szer 15cm	m ²	3,86*1,25* 5+1,25*2* 0,15*5+ 3,74*0,15*5 = 28,8		
7		Wykonanie opierzeń krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej oraz pod drzwiami balkonowymi	m ²	(3,86+1,0)* 0,3*5 = 7,3		
8		Podkłady betonowe na stropie	m ³	3,86*1,25* 0,07*5 = 1,7		
9		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-D 1 Krotność = 2	m ²	3,86*1,25*5 = 24,1		
10		Posadzki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m ²	24,1		
11		Uzupełnienie wyciętego stropianu wraz z przyklejeniem siatki i wykonaniem tynku cienkowarstwowego z tynku mineralnego i dwukrotnym pomalowaniem	m ²	(1,25+3,86- 1,0)*0,20*5 = 4,1		
12		Cokoliki z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym wraz ze spoinowaniem	m	(1,25+1,25+ 2,68)*5 = 25,9		
13		Uszczelnienie masą elastyczną mrozoodporną fugi pomiędzy cokolikiem a posadzką z płytek oraz posadzką a ramą okienne	m	(1,25+3,68+ 1,25)*5 = 30,9		
14		Gruntowanie podłoża spodów i boków płyty balkonowej przed malowaniem	m ²	1,25*3,68* 5+0,2*3,68* 5 = 26,7		
15		Dwukrotne malowanie farbą silikonową spodów płyt loggi	m ²	26,7		
16		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²	3,5*16 = 56,0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: