



Kanalizacja - przepływ chodnikowy

przebieg trasie

nowoczesna z deskami betonowymi

Przez Zarząd
RM "Metalowiec"
Krzysztof Kaczmarek

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont chodnika od wiaty śmietnikowej do ul Silanowskiej przy budynku Walczaka 49-59						
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	68,00		
d.1	0814-01					
2	KNR 2-31	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	68*2 = 136,00		
d.1	0815-02					
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	61,5+9 = 70,50		
d.1	0813-03					
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	70,5*0,30* 0,4 = 8,46		
d.1	0812-03					
2		Roboty drogowe				
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika, głębokości 20 cm	m ²	68*2,4 = 163,20		
d.2	0101-01					
6	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	68*2,4 = 163,20		
d.2	0103-02					
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie- grubości 10 cm	m ²	68*2,4 = 163,20		
d.2	0104-01					
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	60*0,4*0,25 = 6,00		
d.2	0402-04					
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	60		
d.2	0403-03					
10	KNR 2-31	Montaż obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	70,0		
d.2	0407-05					
11	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	70*2 = 140,00		
d.2	0105-05					
12	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²	68*2,4 = 163,20		
d.2	0105-06					
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	140		
d.2	0511-02					
14	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²	70,0		
d.2	0505-02					
15		Obsianie trawą wzdłuż obrzeży na szer do 1m	m ²	70		
d.2						
16	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	0,82+9,52+ 3,17 = 13,51		
d.2	0109-11					
17	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km Krotność = 8	m ³	13,51		
d.2	0109-11					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Spec. ds budowlanych
w SM "METALOWIEC"Elżbieta Such
upr. bud. 25/87/Gw