

Kosztorys ślepy

Przedmiot kosztorysu: Wymiana leżaka kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w budynku wielorodzinnym Sportowa 5

Lokalizacja:
Gorzów Wlkp. ul. Sportowa 5

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mickiewicza 21

Opracowany przez:
Adam Konieczny

Cena kosztorysowa: 0,00

słownie: zero złotych 0/100

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2023-02-27

inż. Adam Konieczny
specjalista ds. bud. do projektowania, nadzoru i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji
mod-kan. c.d. went. i gaz §5 ust. 1 pkt 4 a,b, §6 ust. 1
nr ewid. 65/57/000

Wymiana leżaka kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w budynku wielorodzinnym Sportowa 5

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: ślepy koszt. Wymiana leżaka kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w budynku Sportowa 5

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2023-02-27 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Wymiana leżaka do pionu 1, 2, 3, 4, 5				
10	KNNR 3 WACETOB 409-1 Wykonanie cięć elementów konstrukcji żelbetowych piłami diamentowymi przy zbrojeniu pojedynczym	mb	38,00		
20	KNR 4-01 209-2 Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.05 do 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 15 cm	m2	9,70		
30	KNR 2-01 317-2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	6,70		
40	KNR 2-15 228-4 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach wewnątrz budynków - średnica rurociągu 160 mm	m	15,50		
50	KNR 2-15 228-3 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach wewnątrz budynków - średnica rurociągu 110 mm	m	5,00		
60	KNR 2-15 205-1 Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 75 mm	m	3,50		
70	KNNR 4 222-2 Czyszczaiki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym	szt	4,00		
80	KNNR 4 222-3 Czyszczaiki kanalizacyjne z PVC o średnicy 160 mm o połączeniu wciskowym	szt	1,00		
90	KNR 2-15 213-1 Przejście żel/pcv 160	szt	1,00		
100	KNR 2-01 320-1 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-II	m3	6,40		
110	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,97		
120	KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	9,70		
130	KNNR 4 211-1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	szt	1,00		
140	KNNR 4 211-3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	szt	1,00		
150	KNNR 4 218-1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm	szt	1,00		
160	kal.własna Transport i recykling gruzu betonowego	m3	0,97		
Razem rozdział 1: Wymiana leżaka do pionu 1, 2, 3, 4, 5					

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	Wymiana leżaka do pionu 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17				
10	KNNR 3 WACETOB 409-1 Wykonanie cięć elementów konstrukcji żelbetowych piłami diamentowymi przy zbrojeniu pojedynczym	mb	55,00		
20	KNR 4-01 209-2 Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.05 do 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 15 cm	m2	13,70		
30	KNR 2-01 317-2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	9,80		
40	KNR 2-15 228-4 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach wewnątrz budynków - średnica rurociągu 160 mm	m	27,50		
50	KNR 2-15 205-3 Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 75 mm	m	28,00		
60	KNR 2-15 213-1 Przejście żel/pcv 150	szt	2,00		
70	KNR 2-15 217-3 Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, o średnicy zewnętrznej 160 mm	szt	2,00		
80	KNR 2-15 217-2 Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, o średnicy zewnętrznej 110 mm	szt	6,00		
90	KNR 2-01 320-1 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-II	m3	9,40		
100	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,98		
110	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	9,80		
120	kal.własna Transport i recykling gruzu betonowego	m3	0,98		
Razem rozdział 2: Wymiana leżaka do pionu 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17					
Razem kosztorys: Wymiana leżaka kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w budynku wielorodzinnym Sportowa 5					