

Kosztorys ślepy

Przedmiot kosztorysu: **Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym
Słoneczna 54 PION nr 5 lokale 1,7,13,19,25**

Lokalizacja: **Gorzów Wlkp. ul. Słoneczna 54**

Zamawiający: **Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mickiewicza 21**

Opracowany przez:
Adam Konieczny

Cena kosztorysowa: **0,00**

słownie: zero złoty 0/100

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2023-03-31

inż. Adam Konieczny
up. bud do projektowania, nadzoru i kierowania
robotami budowlanymi bez podziału w pracach
instalacyjno-inżynierskich w zakresie: pr. i rob. instalacji
wod.-kan., c.o. went. i gaz §5 ust. 1, §1, §13 ust. 1
pkt 4 a.b, §6 ust. 4
nr ewid. 65/87/Gw

Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Słoneczna 54 PION nr 5 lokale 1,7,13,19,25

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kosztorys ślepy. Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w bud. Słoneczna 54

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2023-03-31 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty demontażowe					
10	KNR 4-01 335-1 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły	m	12,60		
20	KNR 4-01 208-2 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.20 cm	szt	5,00		
30	KNR 4-02 230-1 Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej o średnicy 100 mm w wykopie	m	13,50		
40	KNR 4-02 230-1 Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej o średnicy 50 mm w wykopie	m	7,50		
50	KNR 4-02 235-8 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	5,00		
60	KNR 4-02 233-4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	szt	5,00		
70	KNR 4-02 233-3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm	szt	10,00		
80	KNR 4-02 233-2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	5,00		
90	Kalkulacja własna Recykling rur i gruzu	kpl	1,00		
Razem rozdział 1: Roboty demontażowe					
2 Roboty montażów					
100	KNNR 4 222-2 Czyszczaiki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym	szt	1,00		
110	KNNR 4 216-2 Przeście żel/pvc 110	szt	1,00		
120	KNNR 4 207-3 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	m	13,50		
130	KNNR 4 207-1 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	m	7,50		
140	KNNR 4 211-1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	szt	10,00		
150	KNNR 4 218-2 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50 mm wannowe	szt	5,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
160	KNNR 4 211-3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	szt	5,00		
170	KNNR 4 233-2 Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopluk" z demntarzu	kpl	5,00		
180	KNR 4-01 323-5 Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt	5,00		
190	KNR 4-01 324-2 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno" o przekroju 1/4x1/2 cegły	m	12,60		
200	KNR 4-01 716-1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2	m2	3,30		
Razem rozdział 2: Roboty montażów					
Razem kosztorys: Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Słoneczna 54 PION nr 5 lokale 1,7,13,19,25					