

Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Słoneczna 54

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kosztorys ślepy. Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w pud. Słoneczna 54

Wyk.dn: 2023-03-31 str. 1

Nr	Nazwa	WU Kosztorys uproszczony		Wartość
		Jednostka miary	Ilość	
1	Roboty demontażowe			
10	KNR 4-01 335-1 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej bruzd poziomych o głęb. i szer. 1/4x1/2 cegły	m	12,60	
20	KNR 4-01 208-2 Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.20 cm	szt	5,00	
30	KNR 4-02 230-1 Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej o średnicy 100 mm w wykopie	m	13,50	
40	KNR 4-02 230-1 Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej o średnicy 50 mm w wykopie	m	8,70	
50	KNR 4-02 235-8 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	5,00	
60	KNR 4-02 233-4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	szt	5,00	
70	KNR 4-02 233-3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm	szt	10,00	
80	KNR 4-02 233-2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	5,00	
90	Kalkulacja własna Recykling rur i gruzu	kpl	1,00	
Razem rozdział 1: Roboty demontażowe				
2	Roboty montażów			
100	KNNR 4 222-2 Czyszczałki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniu wiskowym	szt	1,00	
110	KNNR 4 216-2 Przeście żel/pvc 110	szt	1,00	
120	KNNR 4 207-3 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy 110 mm o połączeniach wiskowych	m	13,50	
130	KNNR 4 207-1 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy 50 mm o połączeniach wiskowych	m	8,70	
140	KNNR 4 211-1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wiskowych	szt	10,00	
150	KNNR 4 218-2 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50 mm wannowe	szt	5,00	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
160	KNNR 4 211-3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	szt		5,00	
170	KNNR 4 233-2 Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopluk" z demnterzu	kpl		5,00	
180	KNR 4-01 323-5 Zamurowanie przebieg w stropach ceramicznych	szt		5,00	
190	KNR 4-01 324-2 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegiel "na pełno" o przekroju 1/4x1/2 cegły	m		12,60	
200	KNR 4-01 716-1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2	m2		3,30	
Razem rozdział 2: Roboty montażów					
Razem kosztorys: Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Słoneczna 54					