

*Wypraczenie w 1*

Kosztorysowanie FORTE 9.01  
Prawa autorskie  
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy

**Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Sportowa 5**

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kosztorys ślepy. Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Sportowa 5

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2023-02-20 str. 1

| Nr  | Nazwa   | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|-----------------|-------|------------|---------|
| <b>1</b>                                    | <b>Roboty demontażowe</b>   |                 |       |            |         |
| 10  | KNR 4-01 335-1<br>Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły                | m               | 29,15 |            |         |
| 20  | KNR 4-01 208-2<br>Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gr.20 cm                            | szt             | 11,00 |            |         |
| 30  | KNR 4-02 230-1<br>Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej o średnicy 100 mm w wykopie   | m               | 34,50 |            |         |
| 40  | KNR 4-02 230-1<br>Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej o średnicy 50 mm w wykopie  | m               | 16,50 |            |         |
| 50  | KNR 4-02 235-8<br>Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową  | kpl             | 11,00 |            |         |
| 60  | KNR 4-02 233-4<br>Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm  | szt             | 11,00 |            |         |
| 70  | KNR 4-02 233-3<br>Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm  | szt             | 11,00 |            |         |
| 80  | KNR 4-02 233-2<br>Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o średnicy 50 mm   | szt             | 11,00 |            |         |
| 90  | Kalkulacja własna<br>Recykling rur i gruzu  | kpl             | 1,00  |            |         |
| <b>Razem rozdział 1: Roboty demontażowe</b> |   |                 |       |            |         |
| <b>2</b>                                    | <b>Roboty montażów</b>  |                 |       |            |         |
| 100   | KNNR 4 222-2<br>Czyszczaiki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym  | szt             | 1,00  |            |         |
| 110   | KNNR 4 216-2<br>Przeście żel/pvc 110  | szt             | 1,00  |            |         |
| 120   | KNNR 4 207-3<br>Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | m               | 34,50 |            |         |
| 130   | KNNR 4 211-1<br>Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych                       | szt             | 22,00 |            |         |
| 140   | KNNR 4 218-2<br>Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50 mm wannowe   | szt             | 11,00 |            |         |
| 150   | KNNR 4 211-3<br>Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych                      | szt             | 11,00 |            |         |
| 160   | KNNR 4 233-2<br>Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" z demntarzu  | kpl             | 11,00 |            |         |

| Nr  | Nazwa  | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|--|-----------------|-------|------------|---------|
| 170   | KNR 4-01 323-5<br>Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych  | szt             | 11,00 |            |         |
| 180   | KNR 4-01 324-2<br>Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegiel "na pełno" o przekroju 1/4x1/2 cegły   | m               | 29,15 |            |         |
| 190   | KNR 4-01 716-1<br>Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2 | m2              | 8,25  |            |         |
| Razem rozdział 2: Roboty montażów   |  |                 |       |            |         |
| Razem kosztorys: Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Sportowa 5 |  |                 |       |            |         |