

Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Sportowa 5

Waluła: złoty

Identyfikator kosztorysu: Kosztorys ślepy. Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Sportowa 5

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2023-02-20 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty demontażowe				
10	KNR 4-01 335-1 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły	m	29,15		
20	KNR 4-01 208-2 Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.20 cm	szt	11,00		
30	KNR 4-02 230-1 Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej o średnicy 100 mm w wykopie	m	34,50		
40	KNR 4-02 230-1 Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej o średnicy 50 mm w wykopie	m	16,50		
50	KNR 4-02 235-8 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	11,00		
60	KNR 4-02 233-4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	szt	11,00		
70	KNR 4-02 233-3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm	szt	11,00		
80	KNR 4-02 233-2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	11,00		
90	Kalkulacja własna Recykling rur i gruzu	kpl	1,00		
Razem rozdział 1: Roboty demontażowe					
2	Roboty montażow				
100	KNNR 4 222-2 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym	szt	1,00		
110	KNNR 4 216-2 Przeście żel/pvc 110	szt	1,00		
120	KNNR 4 207-3 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	m	34,50		
130	KNNR 4 211-1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	szt	22,00		
140	KNNR 4 218-2 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50 mm wannowe	szt	11,00		
150	KNNR 4 211-3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	szt	11,00		
160	KNNR 4 233-2 Ustępy z płożką ustępową typu "dolnopłuk" z demntarzu	kpl	11,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
170	KNR 4-01 323-5 Zamurowanie przebieg w stropach ceramicznych	szt	11,00		
180	KNR 4-01 324-2 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegiel "na pełno" o przekroju 1/4x1/2 cegły	m	29,15		
190	KNR 4-01 716-1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2	m2	8,25		

Razem rozdział 2: Roboty montażów

Razem kosztorys: Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Sportowa 5