

Lp.	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	TARAS 58/3				
1 d.1	Rozebranie okładziny z płytek wraz z wycieciem styropianu - cokoliki na ścianie	m ²	1,5		
2 d.1	Rozebranie okładziny z płytek- cokolik na murkach	m ²	1,712		
3 d.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (podkład betonowy wraz z płytkami i starą izolacją)	m ³	4,62		
4 d.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów okapów z blachy	m	16,76		
5 d.1	Rozebranie rynien z blachy	m	7,25		
6 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4,62		
7 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	4,62		
8 d.1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - naprawa pęknięć płyt poprzez zagruntowanie szczelin dylatacyjnych, wypełnienie masą SUPERFLEX-10	m	13,24		
9 d.1	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 w technologii DEITERMANN	m	13,24		
10 d.1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa wraz z uprzednim gruntowaniem podłoża (podłoże, ściana wraz z murkami)	m ²	47,841		
11 d.1	Pokrycie tarasów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa podkładowa i wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego (podłoże, wywiniecie na ścianę wraz z murkami)	m ²	47,841		
12 d.1	Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem z betonu C16/20	m ³	3,272		
13 d.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	47,841		
14 d.1	Montaż profili okapnikowych W30R RENOPLAST dla tarasów wentylowanych	m	7,25		
15 d.1	Montaż membrany EPDM do wykonania hydroizolacji systemowej RENOPLAST wraz z wywinieciem na ścianę i murki	m ²	47,841		
16 d.1	Montaż tarasu wentylowanego z płytek gresowych; płytki 60x60x20 cm układane na dystanskach	m ²	38,5		
17 d.1	Rynny półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów spójnych z profilem okapnikowym	m	7,25		
18 d.1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża, wklejeniem siatki, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej oraz pomalowaniem	m ²	1,5		
19 d.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 cm - cokolik 10cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m ²	1,951		
20 d.1	Montaż obróbek blacharskich murów z blachy	m	9,51		
21 d.1	Demontaż pergoli drewnianych wolnostojących	m	10,7		
	Razem: TARAS 58/3				
2	TARAS 58/2				
22 d.2	Rozebranie okładziny z płytek wraz z wycieciem styropianu - cokoliki na ścianie	m ²	0,96		
23 d.2	Rozebranie okładziny z płytek- cokolik na murkach	m ²	1,471		
24 d.2	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (podkład betonowy wraz z płytkami i starą izolacją)	m ³	2,449		
25 d.2	Rozebranie obróbek blacharskich murów okapów z blachy	m	9,17		
26 d.2	Rozebranie rynien z blachy	m	4,47		
27 d.2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2,449		
28 d.2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	2,449		
29 d.2	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - naprawa pęknięć płyt poprzez zagruntowanie szczelin dylatacyjnych, wypełnienie masą SUPERFLEX-10	m	8,34		
30 d.2	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 w technologii DEITERMANN	m	8,34		



Lp.	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa wraz z uprzednim gruntowaniem podłoża (podłoże, ściana wraz z murkami)	m ²	23,821		
32 d.2	Pokrycie tarasów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa podkładowa i wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego (podłoże, wywinicie na ścianę wraz z murkami)	m ²	23,821		
33 d.2	Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem z betonu C16/20	m ³	1,735		
34 d.2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	23,821		
35 d.2	Montaż profili okapnikowych RENOPLAST W30R dla tarasów wentylowanych	m	4,47		
36 d.2	Montaż membrany EPDM do wykonania hydroizolacji systemowej RENOPLAST wraz z wywiniciem na ścianę i murki	m ²	23,821		
37 d.2	Montaż tarasu wentylowanego z płytek gresowych; płytki 60x60x20 cm układane na dystanskach	m ²	20,41		
38 d.2	Rynny półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów systemowych RENOPLAST spójnych z profilem okapnikowym	m	4,47		
39 d.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża, wklejeniem siatki, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej oraz pomalowaniem	m ²	0,96		
40 d.2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 cm - cokolik 10cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m ²	1,457		
41 d.2	Montaż obróbek blacharskich murów z blachy	m	4,7		
42 d.2	Demontaż pergoli drewnianych wolnostojących	m	3		
Razem: TARAS 58/2					
3 TARAS 60/3					
43 d.3	Rozebranie okładziny z płytek wraz z wycieciem styropianu - cokoliki na ścianie	m ²	0,984		
44 d.3	Rozebranie okładziny z płytek- cokolik na murkach	m ²	1,933		
45 d.3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (podkład betonowy wraz z płytkami i starą izolacją)	m ³	4,037		
46 d.3	Rozebranie obróbek blacharskich murów okapów z blachy	m	9,87		
47 d.3	Rozebranie rynien z blachy	m	9,87		
48 d.3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4,037		
49 d.3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	4,037		
50 d.3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - naprawa pęknięć płyt poprzez zagruntowanie szczelin dylatacyjnych, wypełnienie masą SUPERFLEX-10	m	6,99		
51 d.3	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 w technologii DEITERMANN	m	6,99		
52 d.3	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa wraz z uprzednim gruntowaniem podłoża (podłoże, ściana wraz z murkami)	m ²	37,846		
53 d.3	Pokrycie tarasów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa podkładowa i wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego (podłoże, wywinicie na ścianę wraz z murkami)	m ²	37,846		
54 d.3	Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem z betonu C16/20	m ³	2,859		
55 d.3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	37,846		
56 d.3	Montaż profili okapnikowych RENOPLAST W30R dla tarasów wentylowanych	m	10,12		
57 d.3	Montaż membrany EPDM do wykonania hydroizolacji systemowej RENOPLAST wraz z wywiniciem na ścianę i murki	m ²	37,846		
58 d.3	Montaż tarasu wentylowanego z płytek gresowych; płytki 60x60x20 cm układane na dystanskach	m ²	33,64		
59 d.3	Rynny półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów spójnych z profilem okapnikowym	m	10,12		
60 d.3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża, wklejeniem siatki, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej oraz pomalowaniem	m ²	0,984		

Lp.	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
61	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 cm - cokolik 10cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m ²	1,73		
	Razem: TARAS 60/3				
4	TARAS 60/2				
62	Rozebranie okładziny z płytek wraz z wycieciem styropianu - cokoliki na ścianie	m ²	1,413		
63	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek- cokolik na murku	m ²	1,087		
64	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (podkład betonowy wraz z płytkami i starą izolacją)	m ³	6,828		
65	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, d.4 kołnierzy, gzymsów itp. z blachy	m	21,5		
66	Rozebranie rynien z blachy	m	9,42		
67	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	6,828		
68	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	6,828		
69	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - naprawa pęknięć płyt poprzez zagruntowanie szczelin dylatacyjnych, wypełnienie masą SUPERFLEX-10	m	15,46		
70	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 w technologii DEITERMANN	m	15,46		
71	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa wraz z uprzednim gruntowaniem podłoża (podłoże, ściana wraz z murkami)	m ²	60,122		
72	Pokrycie tarasów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa podkładowa i wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego (podłoże, wywiniecie na ścianę wraz z murkami)	m ²	60,122		
73	Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem z betonu C16/20	m ³	4,836		
74	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	56,897		
75	Montaż profili okapnikowych RENOPLAST W30R dla tarasów wentylowanych	m	15,46		
76	Montaż membrany EPDM do wykonania hydroizolacji systemowej RENOPLAST wraz z wywinieciem na ścianę i murki	m ²	120,244		
77	Montaż tarasu wentylowanego z płytek gresowych; płytki 60x60x20 cm układane na dystanskach	m ²	56,897		
78	Rynny półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów spójnych z profilem okapnikowym	m	9,42		
79	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża, wklejeniem siatki, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej oraz pomalowaniem	m ²	0,942		
80	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 cm - cokolik 10cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	1,546		
81	Montaż obróbek blacharskich murów z blachy	m	6,04		
82	Demontaż pergoli drewnianych wolnostojących	m	5,77		
	Razem: TARAS 60/2				
5	Malowanie balustrad				
83	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych wraz z oczyszczeniem miejsc korozji	m ²	50,21		
	Razem: Malowanie balustrad				
6	Naprawa ścian zewnętrznych				
84	odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	5,51		
85	uzupełnienie ubytków na ścianach zewnętrznych	m ²	5,51		
86	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	2,9		
87	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	55,1		
88	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków - ścian	m ²	55,1		
89	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbami akrylowymi - ścian	m ²	55,1		
	Razem: Naprawa ścian zewnętrznych				

Lp.	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Razem:				

