

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Droga wewnętrzna przy ul. Górczyńskiej 28-34</b>					
1 d.1	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	294,000		
2 d.1	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	122,000		
3 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 13 km	m <sup>3</sup>	44,100		
4 d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - korytowanie na głębokość 25 cm	m <sup>3</sup>	73,500		
5 d.1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>	73,500		
6 d.1	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12	m <sup>3</sup>	73,500		
7 d.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	122,000		
8 d.1	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	3,300		
9 d.1	Warstwy odsączające z piasku w korycie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	294,000		
10 d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	294,000		
11 d.1	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	294,000		
12 d.1	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	294,000		
13 d.1	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych - regulacja krat wpustów oraz studzienek	szt	9,000		
14 d.1	Przełożenie chodnika z kostki betonowej Polbruk	m <sup>2</sup>	100,400		
Razem dział: Droga wewnętrzna przy ul. Górczyńskiej 28-34					
<b>2 Droga wewnętrzna przy ul. Andersa 1-2, 4-5</b>					
15 d.2	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	90,000		
16 d.2	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	56,000		
17 d.2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 13 km	m <sup>2</sup>	90,000		
18 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	22,500		
19 d.2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>	22,500		
20 d.2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12	m <sup>3</sup>	22,500		
21 d.2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	56,000		
22 d.2	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	3,200		
23 d.2	Warstwy odsączające z piasku w korycie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	90,000		
24 d.2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	90,000		
25 d.2	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	90,000		
26 d.2	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> - m <sup>2</sup> z kostki z miejsc postojowych	m <sup>2</sup>	90,000		
27 d.2	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych - regulacja krat wpustów	szt.	2,000		
28 d.2	Przełożenie chodnika z płyt chodnikowych	m <sup>2</sup>	23,500		
Razem dział: Droga wewnętrzna przy ul. Andersa 1-2, 4-5					
<b>3 Poszerzenie istniejącego miejsca postojowego przy ul. Górczyńskiej 28</b>					
29 d.3	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m <sup>3</sup>	1,650		
30 d.3	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	5,500		

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
31 d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie na głębokość 25 cm	m <sup>3</sup>	1,375		
32 d.3	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>	1,375		*
33 d.3	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12	m <sup>3</sup>	1,375		
34 d.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,500		
35 d.3	Warstwy odsączające z piasku w korycie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	5,500		
36 d.3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	5,500		
37 d.3	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	5,500		
38 d.3	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> - m <sup>2</sup> z kostki z miejsc postojowych	m <sup>2</sup>	5,500		
39 d.3	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi, poprzez ręczne malowanie- malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - kolor niebiesk	m <sup>2</sup>	18,000		
40 d.3	Oznakowanie pionowe - znak D-18a z tabliczką T-29	kpl.	1,000		
Razem dział: Poszerzenie istniejącego miejsca postojowego przy ul. Górczyńskiej 28					