

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Rozebranie koryta ściekowego z prefabrykatów betonowych	m	15,45		
2	Rozebranie okładziny z płytek wraz z wycieciem styropianu - cokoliki na ścianie	m ²	17,50		
3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (podkład betonowy wraz z płytkami i starą izolacją)	m ³	7,2		
4	Rozebranie obróbek blacharskich	m	15,45		
5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	7,2		
6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	7,2		
7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa wraz z uprzednim gruntowaniem podłoża (podłoże, ściana)	m ²	62,61		
8	Pokrycie tarasów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa podkładowa i wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego (podłoże, wywiniecie na ścianę)	m ²	62,61		
9	Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem z betonu C16/20	m ³	5,1		
10	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	62,61		
11	Montaż profili okapnikowych W30R RENOPLAST dla tarasów wentylowanych	m	15,45		
12	Montaż membrany EPDM do wykonania hydroizolacji systemowej RENOPLAST wraz z wywinieniem na ścianę	m ²	65,22		
13	Montaż tarasu wentylowanego z płytek gresowych; płytki 60x60x2 cm układane na dystanskach	m ²	59,97		
14	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża, wklejeniem siatki, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej oraz pomalowaniem	m ²	2,63		
15	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60x2cm - cokolik 10cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m ²	1,75		
16	Montaż koryt ściekowych prefabrykowanych	m	15,45		
17	Montaż istniejących balustrad drewnianych po uprzednim oczyszczeniu i zakonserwowaniu	m	10,00		