

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1 TARAS 58/2					
1 d.1	Rozebranie okładziny z płytek wraz z wycięciem styropianu - cokoliki na ścianie	m ²	0,98		
2 d.1	Rozebranie okładziny z płytek- cokolik na murkach	m ²	1,62		
3 d.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (podkład betonowy wraz z płytkami i starą izolacją)	m ³	4,68		
4 d.1	Rozebranie rynien z blachy	m	6,5		
5 d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4,68		
6 d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	4,68		
7 d.1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - naprawa pęknięć płyt poprzez zagruntowanie szczelin dylatacyjnych, wypełnienie masą SUPERFLEX-10 Krotność = 2	m	12		
8 d.1	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 w technologii DEITERMANN	m	12		
9 d.1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa wraz z uprzednim gruntowaniem podłoża (podłoże, ściana wraz z murkami)	m ²	43,13		
10 d.1	Pokrycie tarasów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papą podkładową i wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego (podłoże, wywiniecie na ścianę wraz z murkami)	m ²	43,13		
11 d.1	Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem z betonu C16/20	m ³	3,67		
12 d.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	43,13		
13 d.1	Montaż profili okapnikowych W30R RENOPLAST dla tarasów wentylowanych	m	6,5		
14 d.1	Montaż membrany EPDM do wykonania hydroizolacji systemowej RENOPLAST wraz z wywinieciem na ścianę i murki	m ²	43,13		
15 d.1	Montaż tarasu wentylowanego z płytek gresowych; płytki 60x60x2 cm układane na dystanskach	m ²	39		
16 d.1	Rynny półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów spójnych z profilem okapnikowym	m	6,5		
17 d.1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża, wklejeniem siatki, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej oraz pomalowaniem	m ²	0,98		
18 d.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 cm - cokolik 10cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m ²	1,7		
Razem dział: TARAS 58/2					
2 TARAS 56/1					
19 d.2	Rozebranie okładziny z płytek wraz z wycięciem styropianu - cokoliki na ścianie	m ²	1,47		
20 d.2	Rozebranie okładziny z płytek- cokolik na murkach	m ²	3,78		
21 d.2	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (podkład betonowy wraz z płytkami i starą izolacją)	m ³	6,08		
22 d.2	Rozebranie obróbek blacharskich murów okapów z blachy	m	12		
23 d.2	Rozebranie rynien z blachy	m	7,6		
24 d.2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	6,08		
25 d.2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	6,08		
26 d.2	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - naprawa pęknięć płyt poprzez zagruntowanie szczelin dylatacyjnych, wypełnienie masą SUPERFLEX-10 Krotność = 2	m	12		
27 d.2	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 w technologii DEITERMANN	m	12		

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
28 d.2	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa wraz z uprzednim gruntowaniem podłoża (podłoże, ściana wraz z murkami)	m ²	58,43		
29 d.2	Pokrycie tarasów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa podkładowa i wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego (podłoże, wywiniecie na ścianę wraz z murkami)	m ²	58,43		
30 d.2	Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem z betonu C16/20	m ³	4,31		
31 d.2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	4,31		
32 d.2	Montaż profili okapnikowych RENOPLAST W30R dla tarasów wentylowanych	m	7,6		
33 d.2	Montaż membrany EPDM do wykonania hydroizolacji systemowej RENOPLAST wraz z wywinieniem na ścianę i murki	m ²	58,43		
34 d.2	Montaż tarasu wentylowanego z płytek gresowych; płytki 60x60x2 cm układane na dystanskach	m ²	50,66		
35 d.2	Rynny półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów systemowych RENOPLAST spójnych z profilem okapnikowym	m	7,6		
36 d.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża, wklejeniem siatki, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej oraz pomalowaniem	m ²	1,47		
37 d.2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 cm - cokolik 10cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m ²	3,08		
38 d.2	Montaż obróbek blacharskich murów z blachy	m	6		
39 d.2	Demontaż pergoli drewnianych wolnostojących	m	6		
40 d.2	Montaż istniejących balustrad drewnianych po uprzednim oczyszczeniu i konserwacji	m	6		
Razem dział: TARAS 56/1					
3 Naprawa przejścia					
41 d.3	Rozebranie okładziny z płytek wraz z wycieciem styropianu - cokoliki na ścianie	m ²	4,76		
42 d.3	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek- cokolik na murku	m ²	3,78		
43 d.3	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy	m	8,18		
44 d.3	Rozebranie rynien z blachy	m	2,5		
45 d.3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	8,18		
46 d.3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	8,18		
47 d.3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - naprawa pęknięć płyt poprzez zagruntowanie szczelin dylatacyjnych, wypełnienie masą SUPERFLEX-10 Krotność = 2	m	12		
48 d.3	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 w technologii DEITERMANN	m	12		
49 d.3	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa wraz z uprzednim gruntowaniem podłoża (podłoże, ściana wraz z murkami)	m ²	93,26		
50 d.3	Pokrycie tarasów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa podkładowa i wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego (podłoże, wywiniecie na ścianę wraz z murkami)	m ²	93,26		
51 d.3	Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem z betonu C16/20	m ³	6,99		
52 d.3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	82,2		
53 d.3	Montaż profili okapnikowych RENOPLAST W30R dla tarasów wentylowanych	m	2,5		
54 d.3	Montaż membrany EPDM do wykonania hydroizolacji systemowej RENOPLAST wraz z wywinieniem na ścianę i murki	m ²	94,26*2 = 188,520		

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
55 d.3	Montaż tarasu wentylowanego z płytek gresowych; płytki 60x60x2 cm układane na dystanskach	m ²	82,2		
56 d.3	Rynny półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów spójnych z profilem okapnikowym	m	2,5		
57 d.3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża, wklejeniem siatki, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej oraz pomalowaniem	m ²	6,86		
58 d.3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 cm - cokolik 10cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	31,7		
59 d.3	Montaż obróbek blacharskich murów z blachy	m	6		
60 d.3	Demontaż pergoli drewnianych wolnostojących	m	6		
Razem dział: Naprawa przejścia					
4 Naprawa schodów wraz z podjazdem oraz malowaniem balustrad					
61 d.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych wraz z oczyszczeniem miejsc korozji	m ²	80,3		
62 d.4	Rozbiórka okładziny z płytek	m ²	28,71		
63 d.4	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	28,71		
64 d.4	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	28,71		
65 d.4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa wraz z uprzednim gruntowaniem podłoża (podłoże, ściana wraz z murkami)	m ²	56,56		
66 d.4	Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem z betonu C16/20	m ³	3,55		
67 d.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	28,71		
68 d.4	Montaż profili schodowych	m	60,2		
69 d.4	Montaż płytek schodowych gresowych mrozoodpornych wraz z fugowaniem	m ²	28,71		
Razem dział: Naprawa schodów wraz z podjazdem oraz malowaniem balustrad					