

Łopaczniak nr 10

Naprawa posadzki balkonu przy ul. Mickiewicza 21

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Ce- na jedn.	War- tość
1	Wycięcie oraz ponowne wklejenie wraz z uzupełnieniem warstw wykańczających paska styropianu wys 15 cm na elewacji (styropian, siatka, tynk mineralny, farba silikatowa w kolorze elewacji)	m ²	1,180		
2	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 7cm (podkład betonowy wraz z płytkami gresowymi i starą izolacją)	m ³	0,430		
3	Rozebranie obróbek blacharskich	m	3,990		
4	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³	0,430		
5	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	0,430		
6	Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej grubości do 2 cm	m ²	6,140		
7	Izolacja przeciwwodna z dwóch warstw z uprzednim zagruntowaniem podłoża i wywinięciem papy na ścianę - papa podkładowa i wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego	m ²	6,970		
8	Montaż profili okapnikowych Renoplast dla tarasów wentylo- wanych	m	3,990		
9	Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem z betonu c16/20	m ²	6,140		
10	Montaż membrany EPDM	m ²	6,140		
11	Montaż tarasu wentylowanego z płytek gresowych; płytki 60x60x2 cm układane na dystansach	m ²	6,140		
12	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm z gresu technicznego mrozo- odpornego wraz ze spoinowaniem	m	7,850		
13	Montaż kapinosów na spodzie płyty loggii	m	3,990		
14	Gruntowanie podłoża spodu i czoła płyty balkonowej przed malowaniem	m ²	7,560		
15	Wykonanie wyprawy balkonów od czoła i boków płyty balko- nowej (uzupełnienie ubytków)	m ²	1,420		
16	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi spodu oraz czo- ła płyty balkonowej	m ²	7,560		

[Signature]