

Naprawa loggii wraz z wymianą balustrad Pl. Słoneczny 17

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Rusztowania ramowe przyścienne o wysokości do 16 m	m ²	150,00		
2	Wycięcie oraz ponowne wklejenie wraz z uzupełnieniem warstw wykańczających paska styropianu wys. 15 cm na elewacji (styropian, siatka, tynk mineralny, farba silikatowa w kolorze elewacji)	m ²	7,52		
3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 7cm (podkład betonowy wraz z płytkami gresowymi i starą izolacją)	m ³	2,83		
4	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nienadającej się do użytku	m	42,00		
5	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 1 km	m ³	2,83		
6	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³	2,83		
7	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm	m ²	40,40		
8	Izolacja przeciwwodna loggii z dwóch warstw papy termozgrzewalnej z uprzednim zagruntowaniem podłoża i wywinieniem papy na ścianę- papa podkładowa i wierzchniego krycia na ośnówce z welonu szklanego.	m ²	55,43		
9	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	42,00		
10	Podkłady betonowe na stropie -beton B20	m ³	2,83		
11	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia Krotność = 2	m ²	40,40		
12	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (gres techniczny mrozoodporny- klej klasy C2TES)	m ²	40,40		
13	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm	m	60,20		
14	Uszczelnienie masą elastyczną mrozoodporną przestrzeni pomiędzy cokolikiem a posadzką	m	60,20		
15	Malowanie czoła wylewki betonowej farbą silikonową	m ²	2,00		
16	Montaż kapinowsów na spodach płyt loggii	m	40,00		
17	Grunтовanie sufitów loggii	m ²	40,40		
18	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi sufitów loggii	m ²	40,40		
19	Demontaż i utylizacja istniejących balustrad	m ²	44,00		
20	Wykonanie i montaż balustrad ochronnych - stal S235JR malowana proszkowo. Balustradę zakotwić w ścianie muru.	m	44,00		
21	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych po wyciętych barierkach	szt.	40,00		