

Naprawa loggii wraz z wyminą balustrad Pl. Słoneczny 21 C

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Rusztowania ramowe przyściennie o wysokości do 16 m	m ²	150,00		
2	Wycięcie oraz ponowne wklejenie wraz z uzupełnieniem warstw wykańczających paska styropianu wys. 15 cm na elewacji (styropian, siatka, tynk mineralny, farba silikatowa w kolorze elewacji)	m ²	8,56		
3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 7cm (podkład betonowy wraz z płytkami gresowymi i starą izolacją)	m ³	3,50		
4	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nienadającej się do użytku	m	48,30		
5	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m ³	3,50		
6	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1, km Krotność = 5	m ³	3,50		
7	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm	m ²	50,00		
8	Izolacja przeciwwodna loggii z dwóch warstw papy termozgrzewalnej z uprzednim zagruntowaniem podłoża i wywinięciem papy na ścianę- papa podkładowa i wierzchniego krycia na ośniewie z welonu szklanego.	m ²	58,57		
9	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	48,30		
10	Podkłady betonowe na stropie -beton B20	m ³	3,50		
11	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia Krotność = 2	m ²	50,00		
12	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (gres techniczny mrozoodporny- klej klasy C2TES)	m ²	50,00		
13	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm	m	67,90		
14	Uszczelnienie masą elastyczną mrozoodporną przestrzeni pomiędzy cokolikiem a posadzką	m	67,90		
15	Malowanie czoła wylewki betonowej farbą silikonową	m ²	2,31		
16	Montaż kapinowsów na spodach płyt loggii	m	46,30		
17	Grunтовanie sufitów loggii	m ²	50,00		
18	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi sufitów loggii	m ²	50,00		
19	Demontaż i utylizacja istniejących balustrad	m ²	46,30		
20	Wykonanie i montaż balustrad ochronnych - stal S235JR malowana proszkowo. Balustradę zakotwić w ścianie muru.	m	46,30		
21	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych po wyciętych barierkach	szt.	40,00		