

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Rusztowania ramowe przyścienne o wysokości do 16 m	m ²	120		
2	Wycięcie oraz ponowne wklejenie wraz z uzupełnieniem warstw wykańczających paska styropianu wys 15 cm na elewacji (styropian, siatka, tynk mineralny, farba silikatowa w kolorze elewacji)	m ²	5,79		
3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 7cm (podkład betonowy wraz z płytkami gresowymi i starą izolacją)	m ³	3,14		
4	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	7,64		
5	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³	3,14		
6	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	3,14		
7	Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej grubości do 2 cm	m ²	44,89		
8	Izolacja przeciwwodna z dwóch warstw z uprzednim zagruntowaniem podłoża i wywinieciem papy na ścianę - papa podkładowa i wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego	m ²	54,03		
9	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	39,40		
10	Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem z betonu c16/20	m ²	44,89		
11	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-D 1 - 2 warstwy	m ²	54,03		
12	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm z gresu technicznego mrozoodpornego wraz ze spoinowaniem	m	61,00		
13	Uszczelnienie masą elastyczną mrozoodporną przestrzeni pomiędzy cokolikiem, a posadzką z płytek oraz posadzką a ramą okienną	m	61,00		
14	Posadzki z płytek gresowych 60x60 ze spoinowaniem - gres techniczny mrozoodporny- klej klasy C2TES)	m ²	44,89		
15	Malowanie czoła wylewki betonowej farbą do betonu	m ²	1,81		
16	Montaż kapinosów na spodzie płyty loggii	m	36,2		
17	Grunтовanie podłoża spodów i boków płyty balkonowej przed malowaniem	m ²	44,89		
18	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi sufitów loggi	m ²	44,89		
19	Demontaż i utylizacja istniejących balustrad	m ²	39,82		
20	Wykonanie i montaż balustrad ochronnych - stal S235JR ocynkowana malowana proszkowo kolor ral 7040. Balustradę zakotwić w ścianie.	m ²	39,82		
21	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych po wyciętych barierkach	szt	40,00		

