

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Rusztowania ramowe przyściennie o wysokości do 16 m	m ²	96,000		
2	Wycięcie oraz ponowne wklejenie wraz z uzupełnieniem warstw wykańczających paska styropianu wys 15 cm na elewacji (styropian, siatka, tynk mineralny, farba silikatowa w kolorze elewacji)	m ²	2,700		
3	Wycięcie ocieplenia o szer 0,2 m *1,10 m w elewacji w miejscach kotwienia starych balustrad	szt	20,000		
4	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 7cm (podkład betonowy wraz z płytkami gresowymi i starą izolacją)	m ³	1,260		
5	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³	1,260		
6	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	1,260		
7	Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej grubości do 2 cm	m ²	18,000		
8	Izolacja przeciwwodna z dwóch warstw z uprzednim zagruntowaniem podłoża i wywinieciem papy na ścianę - papa podkładowa i wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego	m ²	20,700		
9	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	40,000		
10	Wykonanie podkładu betonowego ze spadkiem z betonu c16/20	m ²	18,000		
11	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SU-PERFLEX-D 1 - 2 warstwy	m ²	20,700		
12	Posadzki z płytek gresowych 30*30 ze spoinowaniem -gres techniczny mrozoodporny- klej klasy C2TES)	m ²	18,000		
13	Cokoliki płytkowe wys. 10 cm z gresu technicznego mrozoodpornego wraz ze spoinowaniem	m	18,000		
14	Uszczelnienie masą elastyczną mrozoodporną przestrzeni pomiędzy cokolikiem, a posadzką z płytek	m	18,000		
15	Montaż kapinosów na spodzie płyty loggii	m	3,800		
16	Gruntowanie podłoża spodów i boków płyty balkonowej przed malowaniem	m ²	24,080		
17	Wykonanie wyprawy balkonów od czoła i boków płyty balkonowej (uzupełnienie ubytków)	m ²	8,030		
18	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi sufitów oraz boków balkonów	m ²	24,080		
19	Demontaż i utylizacja istniejących balustrad	m ²	43,680		
20	Wykonanie i montaż balustrad ochronnych - stal S235JR ocynkowana malowana proszkowo kolor ral 7040. Balustradę zakotwić w ścianie.	m ²	43,680		
21	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych po wyciętych barierkach	szt	40,000		